

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212361-4	<b>Roboty budowlane w zakresie kościołów</b>			
1.1	45111291-4	<b>Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
d.1.1	1 KNR 2-25 0207-01	Budowa zadaszenia o konstrukcji prostej z drewna okrągłego i z tarcicy poślednich gatunków, oslonietej z trzech stron ścianami 10*2 10*4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000 120.000	
				RAZEM	140.000
d.1.1	2 KNR 2-25 0207-02	Rozebranie zadaszenia o konstrukcji prostej z drewna okrągłego i z tarcicy poślednich gatunków, oslonietej z trzech stron ścianami 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				RAZEM	140.000
d.1.1	3 KNR 2-25 0309-01	Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych 210*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				RAZEM	420.000
d.1.1	4 KNR 2-25 0309-02	Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				RAZEM	420.000
d.1.1	5 KNR 2-25 0416-02	Budowa kładki dla pieszych na ramach 3*2 3*4*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000 36.000	
				RAZEM	42.000
d.1.1	6 KNR 2-25 0416-04	Rozebranie kładki dla pieszych na ramach 42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
d.1.1	7 KNR 2-25 0417-01	Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 6*4	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1.1	8 KNR 2-25 0417-02	Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1.1	9 KNR 2-25 0622-02	Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojących o masie do 50kg 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	10 KNR 2-21 0708-02	Zabezpieczenie drzew - analogia 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	45262522-6	<b>Roboty murarskie - Ściany fundamentowe i cokół z kamienia</b>			
d.1.2	11 KNR 2-31 0805-01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej (15.45+12.15+4.19+3.05+4+4+1.78+21.31+1.18+0.48+0.9+1.48+5.41+5.85+5.21+4.45+0.87+0.72+0.87+4.84+0.85+6.01+0.86+4.88+0.87+3.95+7.4+0.72+0.89+4.3+5.85+21.31+1.62+4+4+2.93+3.82+12.15)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.900	
				RAZEM	276.900
d.1.2	12 KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej-20% kostka nowa 276.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.900	
				RAZEM	276.900
d.1.2	13 KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III (15.45+12.15+4.19+3.05+4+4+1.78+21.31+1.18+0.48+0.9+1.48+5.41+5.85+5.21+4.45+0.87+0.72+0.87+4.84+0.85+6.01+0.86+4.88+0.87+3.95+7.4+0.72+0.89+4.3+5.85+21.31+1.62+4+4+2.93+3.82+12.15)*1.5*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	415.350	
				RAZEM	415.350
d.1.2	14 KNR 4-01 0108-06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 415.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	415.350	
				RAZEM	415.350
d.1.2	15 KNR 4-01 0108-08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 5 415.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	415.350	
				RAZEM	415.350
d.1.2	16 KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 415.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	415.350	
				RAZEM	415.350
d.1.2	17 KNR 2-25 0206-01	Budowa zadaszenia drewnianego o konstrukcji prostej z drewna okrągłego, nie oslonietego ścianami bocznymi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(15.45+12.15+4.19+3.05+4+4+1.78+21.31+1.18+0.48+0.9+1.48+5.41+5.85+5.21+4.45+0.87+0.72+0.87+4.84+0.85+6.01+0.86+4.88+0.87+3.95+7.4+0.72+0.89+4.3+5.85+21.31+1.62+4+4+2.93+3.82+12.15)*1.8	m <sup>2</sup>	332.280	
				RAZEM	332.280
18 d.1.2	KNR 19-01 0629-02	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni do 5,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		Ściny fundamentowe	m <sup>2</sup>	347.948	
		cokół wieża nawa główna	m <sup>2</sup>	97.657	
			m <sup>2</sup>	23.074	
		prezbiterium	m <sup>2</sup>	15.098	
			m <sup>2</sup>	49.062	
				RAZEM	532.839
19 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		532.839	m <sup>2</sup>	532.839	
				RAZEM	532.839
20 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian mocno zabrudzonych 35% pow.	m <sup>2</sup>		
		186	m <sup>2</sup>	186.000	
				RAZEM	186.000
21 d.1.2	TZKBNK IV 5-129-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo-wapiennej, poprzez wstawienie brakujących elementów, uzupełnienie z wykuciem powierzchni do 0,25m <sup>2</sup> i głębokości do 0,30m	msc		
		450	msc	450.000	
				RAZEM	450.000
22 d.1.2	TZKBNK IV 9-273-01	Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju do 0,01m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		532.839	m <sup>2</sup>	532.839	
				RAZEM	532.839
23 d.1.2	KNR 0-40 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez grutowanie muru bez hydroizolacji	m <sup>2</sup>		
		Ściny fundamentowe	m <sup>2</sup>	347.948	
				RAZEM	347.948
24 d.1.2	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez wykonanie hydroizolacji	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	347.948	
		347.948		RAZEM	347.948
25 d.1.2	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez wykonanie hydroizolacji- mata ochronna	m <sup>2</sup>		
		347.948	m <sup>2</sup>	347.948	
				RAZEM	347.948
<b>1.3</b>	<b>45443000-4</b>	<b>Roboty elewacyjne - Elewacja ceglana wieży</b>			
26 d.1.3	KNR 19-01 0629-02	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni do 5,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
27 d.1.3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
28 d.1.3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian mocno zabrudzonych 70% pow.	m <sup>2</sup>		
		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
29 d.1.3	KNR 0-23 0931-01	Odsalanie murów - analogia	m <sup>2</sup>		
		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1704.500
30	KNR-W 4-01r97 0701-05	Odbicie kompresu do odsalania z muru - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
31	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
32	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin murów gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
33	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1704.5	m <sup>2</sup>	1704.500	
				RAZEM	1704.500
34	TZKNBK IV 5-101-01	Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 cegły i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu w jednym miejscu 5 cegieł	msc		
d.1.3		80	msc	80.000	
				RAZEM	80.000
35	TZKNBK IV 5-107-01	Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1/2 cegły, uszkodzonej cegły zabytkowej i wstawienie nowej o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	msc		
d.1.3		3500	msc	3500.000	
				RAZEM	3500.000
36	TZKNBK IV 5-109-01	Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1/2 cegły, uszkodzonych 4-5 cegieł zabytkowych i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	msc		
d.1.3		400	msc	400.000	
				RAZEM	400.000
37	TZKNBK IV 5-112-01	Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1/2 cegły, uszkodzonej do 1,00m <sup>2</sup> powierzchni cegieł zabytkowych i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	msc		
d.1.3		150	msc	150.000	
				RAZEM	150.000
38	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej o głębokości przescyzia 1 cegły	m		
d.1.3		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
39	KNR 19-01 0318-07	Uzupełnienie pionowych odcinków prostych gotyckich lasek okiennych - szerokość kształtki 1/4 cegły, wysokość 1/2 cegły, odcinek długości do 1,50m	m		
d.1.3		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
40	KNR 19-01 0331-15	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej o powierzchni wypukłej, profil średnio trudny - główka	szt		
d.1.3		860	szt	860.000	
				RAZEM	860.000
41	KNR 19-01 0331-25	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej o powierzchni wklęsłej, profil średnio trudny - główka	szt		
d.1.3		600	szt	600.000	
				RAZEM	600.000
42	KNR 19-01 0331-35	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej o powierzchni złożonej, profil średnio trudny - główka	szt		
d.1.3		300	szt	300.000	
				RAZEM	300.000
43	TZKNBK IX 5-1-05	Wykonanie modelu o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	model		
d.1.3		5	model	5.000	
				RAZEM	5.000
44	TZKNBK IX 5-5-05	Wykonanie odlewów cementowych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	m		
d.1.3		ściana pn 11*2	m	22.000	
		ściana zach 14*3	m	42.000	
		ściana pd 11*3	m	33.000	
				RAZEM	97.000
45	TZKNBK IX 57-1-01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m <sup>3</sup> modelu	m <sup>3</sup>		
d.1.3		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
46	TZKNBK IX 57-3-01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m <sup>3</sup> odlewów cementowych	m <sup>3</sup>		
d.1.3		4.66	m <sup>3</sup>	4.660	
				RAZEM	4.660
47	KNR 19-01 0308-02	Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym o grubości 1 cegły mswerki - analogia	m <sup>3</sup>		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pole koła= pi* r^2	1.069 <pi*0.9^2*0.12*3.5>	m <sup>3</sup>	1.069	
				RAZEM	1.069
48 d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (podokienniki, skosy i szkarpy) 31.5*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.725	
				RAZEM	4.725
49 d.1.3	KNR 2-02 1604-09	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 50m 5800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5800.000	
				RAZEM	5800.000
50 d.1.3		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości powyżej 20 m do 40 m (100 m <sup>2</sup> wg rzutu pionowego) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.4</b>	<b>45261900-3</b>	<b>Naprawa i konserwacja dachów - DACH NAWY GŁÓWNEJ I PREZBITERIUM</b>			
51 d.1.4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 23+15.5+6.4+6.4+15.5+23+8	m m	97.800	
				RAZEM	97.800
52 d.1.4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpíówki układanej podwójnie 904+416+21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
53 d.1.4	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120% 1341	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
54 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.8*20.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.640	
				RAZEM	32.640
55 d.1.4	TZKNBK V 12-315-01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,20m <sup>2</sup> 50	szt szt	50.000	
				RAZEM	50.000
56 d.1.4	KNR 4-01 0412-01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.1.4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
58 d.1.4	KNR 4-01 0412-04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
59 d.1.4	KNR 4-01 0412-06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
60 d.1.4	KNR 19-01 0649-06	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne ciągłe metodą opryskiwania krawędziaków nawa główna 904 prezbiterium 416 zejście do piwnicy 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	904.000 416.000 21.000	
				RAZEM	1341.000
61 d.1.4	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 1341	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
62 d.1.4	KNR K-05 0103-01	Mocowanie na krokwiach folii dachowej Divoroll Pro 1341	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
63 d.1.4	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm 1341	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
64 d.1.4	KNR-W 2- 02r97 0410- 02	Ołacenie połaci dachowych łątami 40*60 mm o rozstawie do 16cm - nawa główna nawa główna 904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	904.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zejście do piwnicy	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	925.000
65 d.1.4	KNR-W 2-02r97 0410-02 prezbiterium	Ołacenie połaci dachowych łąkami 63*63 mm o rozstawie do 16cm - prezbiterium 416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416.000	
				RAZEM	416.000
66 d.1.4	KNR-W 2-02r97 0513-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę 1341	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1341.000	
				RAZEM	1341.000
67 d.1.4	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
68 d.1.4	KNR-W 2-02r97 0410-05	Okienko "wole oko" 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
69 d.1.4	KNR-W 2-02r97 0516-01	Obróbki z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 20.5*4*0.25 11.4*2*0.25 22.6*2*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.500 5.700 11.300	
				RAZEM	37.500
70 d.1.4	KNR-W 2-02r97 0516-02	Obróbki z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0.8*20.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.640	
				RAZEM	32.640
71 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1426.5*0.03 1426.5*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	42.795 14.265	
				RAZEM	57.060
72 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 57.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.060	
				RAZEM	57.060
73 d.1.4		Utylizacja gruzu i elementów rozbiórkowych 57.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.060	
				RAZEM	57.060
<b>1.5</b>	<b>45261900-3</b>	<b>Naprawa i konserwacja dachów - DACH NAD ZAKRYSTIĄ I WIEŻYCZKI BOCZNE</b>			
74 d.1.5	KNR 4-01 0535-02 wieżyczki zakrystia	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*(6*4)*4*2 85.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000 85.500	
				RAZEM	181.500
75 d.1.5	KNR 19-01 0416-03	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm 181.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181.500	
				RAZEM	181.500
76 d.1.5	KNR 19-01 0413-05	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - dwukrotne wzmocnienie krokwi 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
77 d.1.5	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków 181.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	363.000	
				RAZEM	363.000
78 d.1.5	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów folią strukturalną 181.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181.500	
				RAZEM	181.500
79 d.1.5	KNR 19-01 0581-02	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo o wym. 20x20 cm 181.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181.500	
				RAZEM	181.500
<b>1.6</b>	<b>45442300-0</b>	<b>Roboty w zakresie ochrony powierzchni - Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
80 d.1.6	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3*0.9*2*3	m <sup>2</sup>	16.200	
		4.57*0.9*2*3	m <sup>2</sup>	24.678	
		3.7*0.8*2*3	m <sup>2</sup>	17.760	
				RAZEM	58.638
81	KNR 4-01 d.1.6 1301-05	Wymiana lub uzupełnienie okien po uprzednim rozszkleniu- 50%	m <sup>2</sup>		
		58.638/2	m <sup>2</sup>	29.319	
				RAZEM	29.319
82	KNR 4-01 d.1.6 1105-05	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym grubości 4mm, powierzchnia szyby do 0,5m2	m <sup>2</sup>		
		58.638	m <sup>2</sup>	58.638	
				RAZEM	58.638
83	TZKNBK XV d.1.6 V-45-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobów z żelaza	m <sup>2</sup>		
		58.638	m <sup>2</sup>	58.638	
				RAZEM	58.638
84	TZKNBK XV d.1.6 V-46-01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		58.638	m <sup>2</sup>	58.638	
				RAZEM	58.638
85	TZKNBK XV d.1.6 V-47-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		58.638	m <sup>2</sup>	58.638	
				RAZEM	58.638
86	TZKNBK XV d.1.6 V-47-02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych drugi raz	m <sup>2</sup>		
		58.638	m <sup>2</sup>	58.638	
				RAZEM	58.638
87	TZKNBK XV d.1.6 IV-33-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)-okna akustyczne (żaluzje)	m <sup>2</sup>		
		3.55*0.7*2*14	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
88	TZKNBK XV d.1.6 IV-30-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
89	TZKNBK XV d.1.6 IV-31-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
90	TZKNBK XV d.1.6 IV-36-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
91	TZKNBK XV d.1.6 IV-38-01	Pomalowanie struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15cm po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
92	TZKNBK XV d.1.6 IV-38-02	Pomalowanie struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15cm drugi raz	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
93	TZKNBK XV d.1.6 IV-38-03	Pomalowanie struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych od 15cm trzeci raz	m <sup>2</sup>		
		69.58	m <sup>2</sup>	69.580	
				RAZEM	69.580
<b>1.7 45312310-3 Ochrona odgromowa</b>					
94	KNR 4-03 d.1.7 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub z gazobetonu	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
95	KNR 4-03 d.1.7 0702-02	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
96	KNR 4-03 d.1.7 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
97	KNR 4-03 d.1.7 0706-06	Wymiana przewodów z linki o przekroju do 70mm2 instalacji odgromowej na dachu stromym na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR 4-03	Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyżowych	szt		
d.1.7	0711-09	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
99	KNR 4-03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar		
d.1.7	1205-03	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 4-03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar		
d.1.7	1205-04	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Grzegorz Suchomski  
proboszcz